



# Gmina Rokietnica



Urząd Gminy w Rokietnicy  
62-090 Rokietnica, ul. Gołęcińska 1  
tel.: +48 61 81 45 251, +48 61 89 60 600  
fax: +48 61 89 60 620  
e-mail: [urzad@rokietnica.pl](mailto:urzad@rokietnica.pl)  
[www.rokietnica.pl](http://www.rokietnica.pl)  
NIP 777-283-48-84  
Poznański Bank Spółdzielczy  
w Poznaniu o/Rokietnica  
69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

ZP.271.10.2019

Rokietnica, dnia 16.09.2019 roku

## REFERENCJE

Gmina Rokietnica zaświadcza, że firma OTR Projekt Piotr Adamski z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 3/7 wykonała usługę pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn: „Przebudowa ulic Główna, Polna, Obornicka w Krzyszkowie, etap 1, 2 i 3”.

W zakres nadzorowanego zadania wchodził następujący zakres robót:

- Roboty ziemne – 1 569m<sup>3</sup>.
- Wykonanie warstwy stabilizacji oraz podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 5 196 m<sup>2</sup>.
- Budowa nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca i ścieralna) o łącznej powierzchni 5 106 m<sup>2</sup>.
- Budowa nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej z wypełnieniem spoin żywicą o łącznej powierzchni 924 m<sup>2</sup>.
- Budowa chodników oraz zjazdów z betonowej kostki brukowej na podbudowie z mieszanki związanej cementem o łącznej powierzchni 1 257 m<sup>2</sup>.
- Wykonanie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem – 813 m.
- Wykonanie krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem – 648 m.
- Wykonanie oporników betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem – 755 m.
- Wykonanie docelowej organizacji ruchu.
- Budowa kanalizacji deszczowej:
  - Wykonanie kanału z rur PVC fi 315 o łącznej długości - 436 m.
  - Wykonanie kanału z tworzywa ze szczeliną z żeliwa sferoidalnego (odwodnienie liniowe) o łącznej długości - 405 m.
  - Wykonanie przykanalików z rur PVC fi 160 o łącznej długości - 162 m.
  - Wykonanie studni betonowych fi 1000 – 16 szt.
  - Wykonanie wpustów betonowych fi 500 z osadnikiem – 34 szt.
- Budowa oświetlenia drogowego (34 słupy z oprawami LED o mocy 40W).
- Przebudowa gazociągu – wykonanie nowego przebiegi gazociągu z rur PE na długości 60 mb wraz z wykonaniem by-passu.



02U01GN9R


Termin wykonania: 29.09.2017- 23.08.2019

Wartość nadzorowanych robót wyniosła 3.264.809,86 PLN brutto (2.654.316,96 PLN netto).

Zlecona praca została wykonana należycie, bez zastrzeżeń Zamawiającego i odebrana bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.

Z pełną odpowiedzialnością i przyjemnością polecamy firmę **OTR Projekt Piotr Adamski** jako solidnego, rzetelnego i profesjonalnego partnera nadzoru inwestorskiego.

Z poważaniem,

  
Zup/Wójta  
mgr inż. Arkadiusz Kłapiński  
ZASTĘPCA WÓJTA



02U01GN9R