



Gmina Rokietnica



Urząd Gminy Rokietnica
62-090 Rokietnica, ul. Gołęcińska 1
tel.: +48 61 89 60 600
fax: +48 61 89 60 620
e-mail: urząd@roketnica.pl
www.roketnica.pl
NIP 777-283-48-84

Poznański Bank Spółdzielczy
w Poznaniu o/Rokietnica
69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

Pan
Piotr Adamski
ul. Łębska 110 / 1
60-456 Poznań

Nr RI.7013.13.2022

Rokietnica, dn. 14.11.2023 r.

REFERENCJE

Gmina Rokietnica zaświadcza, że firma **OTR Projekt Piotr Adamski** z siedzibą w Poznaniu, ul. Łębska 110/1, wykonała usługę pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Rozbudowa ul. Witkowej w Rokietnicy”.

Nadzorowane zadanie obejmowało następujący zakres robót:

- Roboty ziemne – 4 100m³.
- Budowa ulicy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 928 m i łącznej powierzchni 5 022 m².
- Budowa chodników oraz zjazdów z betonowej kostki brukowej o łącznej powierzchni 2 582 m².
- Wykonanie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem – 972 m.
- Wykonanie krawężników betonowych 12x25 na ławie betonowej z oporem – 928 m.
- Wykonanie oporników betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem – 800 m.
- Wykonanie docelowej organizacji ruchu.
- Budowa kanalizacji deszczowej:
 - Wykonanie kanału z rur PVC fi 315 o łącznej długości 930 m.
 - Wykonanie przykanalików z rur PVC fi 200 o łącznej długości 110 m.
 - Wykonanie studni betonowych fi 1000 – 34 szt.
 - Wykonanie wpustów betonowych fi 500 z osadnikiem – 24 szt.
 - Wykonanie separatora z osadnikiem.
- Przebudowa kolizji elektroenergetycznych NN.
- Budowa oświetlenia drogowego (22 słupy z oprawami LED o mocy 36W).
- Przebudowa gazociągu o długości 90 mb z rur PE100 SDR11 o średnicy 63 mm.



158080

- Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych:

- Budowa kanalizacji kablowej 1-otw. – 419,0 m.
- Ułożenie rur przepustowych RHDPE 110/6,3 – 111,0 m.
- Budowa studni SKR-1 – 9 szt.
- Montaż słupka kablowego – 3 szt.
- Ułożenie w gruncie kabla 2 parowego – 1177,0 m.
- Ułożenie w kanalizacji kabla 2 parowego – 446,0 m.
- Ułożenie w kanalizacji kabla 10 parowego – 218,0 m.
- Ułożenie w kanalizacji kabla 20 parowego – 255,0 m.
- Wykonanie złączy kablowych 2 parowych – 18 szt.
- Wykonanie złączy kablowych 10 parowych – 1 szt.
- Wykonanie złączy kablowych 20 parowych – 2 szt.

Termin wykonania: 06.12.2022-06.09.2023

Wartość nadzorowanych robót wyniosła **4.095.983,30 PLN brutto** (3.330.067,72 PLN netto).

Zlecona praca została wykonana należycie, bez zastrzeżeń Zamawiającego i odebrana bezusterkowym protokołem odbioru końcowego. Gmina Rokietnica poleca firmę **OTR Projekt Piotr Adamski** jako solidnego, rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę nadzoru inwestorskiego.

Z up. Wójta
mgr inż. Arkadiusz Kłapiński
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:

1. Adresat.

2. A/a.

Sprawę prowadzi:

Leopold Wiorek Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury

telefon: (61)8960-625



158080